

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
ZADASZENIE TARASU BUDYNKU ŚWIETLICOWO - ADMINISTRACYJNEGO "DOM DZIAŁKOWCA" ROD im. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH - 47-400 RACIBÓRZ, ul. POLNA 35					
1		MALOWANIE PROSZKOWE KONSTRUKCJI			
1	KNR 7-12	Czyszczenie strumieniowo ściernie do trzeciego stopnia czystości konstrukcji pełnościennych (stan wyjściowy powierzchni B)	m ²		
d.1	0107-01				
	analogia				
	wspornik M1	0.390*0.50*4.0*1.05+0.310*0.15*4.0*1.05	m ²	1.014	
	wspornik W1	0.390*0.50*7.0*1.05+0.270*0.35*7.0*1.05	m ²	2.128	
	wspornik W2	0.390*0.80*3.0*1.05+0.350*(1.20+0.90)*3.0*1.05	m ²	3.298	
	słupy	0.310*(2.10*2.0+2.700+2.900)*1.05	m ²	3.190	
	płatwie	0.434*(15.800+12.600+2.500+1.800)*1.05	m ²	14.901	
	krokwie	0.270*(5.40*14.0+2.10+1.60+0.60)*1.05	m ²	22.652	
				RAZEM	47.183
2	KNR 7-12	Malowanie natryskiem bezpowietrznym farbami proszkowymi (podkład) konstrukcji pełnościennych	m ²		
d.1	0228-01	47.183	m ²	47.183	
				RAZEM	47.183
3	KNR 7-12	Malowanie natryskiem bezpowietrznym farbami nawierzchniowymi proszkowymi konstrukcji pełnościennych	m ²		
d.1	0231-01				
	analogia	47.183	m ²	47.183	
				RAZEM	47.183
2		MONTAŻ KONSTRUKCJI STALOWEJ			
4	KNR-W 5-08	Montaż wsporników M1 o masie do 10 kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez przykręcenie do gotowego podłoża	szt.		
d.2	0404-07				
	analogia	4.000	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
5	KNR-W 5-08	Montaż wsporników W1 o masie do 20 kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez przykręcenie do gotowego podłoża	szt.		
d.2	0404-08				
	analogia	7.000	szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
6	KNR-W 5-08	Montaż wsporników W2 o masie do 50 kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez przykręcenie do gotowego podłoża	szt.		
d.2	0404-09				
	analogia	3.000	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
7	KNR-W 4-03	Osadzanie tulei z gwintem wewnętrznym ITS M12, M10 rozporowych w ścianie lub stropie - kotwy chemiczne	szt.		
d.2	1016-01				
	analogia	4.0*4.00+7.0*8.00+3.0*8.00	szt.	96.000	
				RAZEM	96.000
8	KNR-W 4-03	Mechaniczne wiercenie otworów o śr.do 14 mm i głębokości do 100 mm w betonie	otw.		
d.2	1017-18				
	analogia	96.000	otw.	96.000	
				RAZEM	96.000
9	KNR-W 2-05	Montaż konstrukcji uzupełniających o masie elementów do 80 kg z profili walcowanych na gorąco pod lekką obudowę - słupy	t		
d.2	1005-01	0.0693	t	0.069	
				RAZEM	0.069
10	KNR-W 2-05	Montaż konstrukcji uzupełniających o masie elementów do 160 kg z profili walcowanych na gorąco pod lekką obudowę - belki stalowe	t		
d.2	1005-03	0.480	t	0.480	
				RAZEM	0.480
11	KNR-W 2-05	Montaż konstrukcji uzupełniających o masie elementów do 120 kg z profili walcowanych na gorąco pod lekką obudowę - krokwie	t		
d.2	1005-02	0.490	t	0.490	
				RAZEM	0.490
12	KNR-W 2-05	Montaż konstrukcji uzupełniających o masie elementów do 80 kg z profili walcowanych na gorąco pod lekką obudowę - płatwie stalowe ocynkowane zetownik 50 x 55 x 45 x 4	t		
d.2	1005-01	0.182	t	0.182	
				RAZEM	0.182
13	KNR-W 2-05	Lekka obudowa dachu szedowego i stromego o nachyleniu powyżej 10% z blach stalowych faldowych bez ocieplenia montowane metodą tradycyjną - panele dachowe EVO GLINMET	m ²		
d.2	1008-02	73.420	m ²	73.420	
				RAZEM	73.420
14		Dostarczenie kompletnej konstrukcji stalowej zabezpieczonej przed korozją	t		
d.2	wycena indywidualna	0.070+0.480+0.490	t	1.040	
				RAZEM	1.040

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15 d.2	wycena indywidualna	Dostarczenie kompletnej konstrukcji stalowej zabezpieczonej przed korozją - zettowniki ocynkowane	t		
		0.182	t	0.182	
				RAZEM	0.182
16 d.2	KNR K-05 0103-05	Wykonanie deskowania - montaż deski czołowej	m		
		4.70+12.60	m	17.300	
				RAZEM	17.300
17 d.2	NNRNKB 202 0517-03	(z.I) Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej półokrągłych o śr. 12 cm	m		
		12.600	m	12.600	
				RAZEM	12.600
18 d.2	NNRNKB 202 0517-09	(z.I) Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej - zbiorniczek przy rynnach	szt.		
		1.000	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
19 d.2	NNRNKB 202 0519-02	(z.I) montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej okrągłych o śr. 10 cm	m		
		3.000	m	3.000	
				RAZEM	3.000
20 d.2	NNRNKB 202 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm	m ²		
		0.25*(4.70+1.95+12.60+5.50)	m ²	6.188	
				RAZEM	6.188
21 d.2	KNR-W 2-18 0517-02	Studzienki rozsączające systemowe "VAWIN" o śr 425 mm - zamknięcie rurą teleskopową kompletne	szt		
		1.000	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
3		SUFIT PODWIESZANY			
22 d.3	KNR-W 2-02 2006-02 analogia	Okładziny z deski elewacyjnej kompozytowej K29, pojedyncze, na stropach, na rusztach metalowych pojedynczych mocowanych do podłoża	m ²		
		73.420	m ²	73.420	
				RAZEM	73.420