

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
BUDOWA NAWIERZCHNI UTWARDZONEJ ALEJEK KOMUNIKACYJNYCH - KOLONIA TULIPAN 9 w RACIBORZU - Działka nr 234/48					
1		UTWARDZENIE NAWIERZCHNI ALEJEK KOMUNIKACYJNYCH - KOLONIA TULIPAN 9			
1.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 0.055+0.010+0.018+0.005	km km	0.088	
				RAZEM	0.088
1.2	KNR 2-01 0205-02 0214-04	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość 6.00 km 55.00*4.0*0.40+10.00*3.40*0.40+(10.00+3.40)*5.00*0.40*0.5	m ³ m ³	115.000	
				RAZEM	115.000
1.3	wycena indywidualna	Koszt składowania urobku 115.000	m ³ m ³	115.000	
				RAZEM	115.000
1.4	KNR 2-31 0402-03	Ława pod obrzeża betonowe - betonowa zwykła - opornik (55.00*2.0+10.00+5.00+3.00+6.00+9.50)*0.35*0.25	m ³ m ³	12.556	
				RAZEM	12.556
1.5	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 55.00*4.0+10.00*3.40+(10.00+3.40)*5.00*0.5	m ² m ²	287.500	
				RAZEM	287.500
1.6	KNR 2-31 0204-03 0204-04	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa dolna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 20.00 cm 287.500	m ² m ²	287.500	
				RAZEM	287.500
1.7	KNR 2-31 0204-05 0204-06	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 10.00 cm 287.500	m ² m ²	287.500	
				RAZEM	287.500